



NR. 3268/20.03.2024

Aprobat
Manager General
Ec. Prina Marinela



ANUNT
Privind achizitia de lucrari pentru platforma betonata
Cod CPV 45262300-4

Serviciul de Ambulanta Judetean Olt, in calitate de autoritate contractanta, doreste incheierea unui contract pentru lucrari de betonare platforma in urmatoarele conditii:

- locatia : substatia Caracal, str Plevnei, nr 36;
- suprafata : 200 mp;
- operatiuni de executat: pregatire suprafata, cofrat, fixare armatura plasa sudata otel 6 mm, betonare cu beton B250, clasa C16/20;
- durata lucrarii: 14 zile de la data comenzii/ordin de incepere;
- valoare estimata: 15.200 lei fara tva;
- sursa de finantare : bugetul statului.

Modalitatea de achizitie : achizitie directa prin utilizarea catalogului electronic SICAP . Se incheie contract de lucrari cu valabilitate 30 zile.
Criteriul aplicat: pretul cel mai mic, aplicat ofertelor care corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini.

Cerintele prevazute in caietul de sarcini sunt considerate minimale pentru intocmirea ofertei privind lucrari de betonare platforma.

Conditii de participare:

-certificat de inregistrare/certificat constatator emis de ORC, din care sa rezulte obiectul de activitate;

Oferta va fi transmisa pe email ambulantaolt@yahoo.com pana la data de 25.03.2024 ora 10.

Comunicarea rezultatului se va face in data de 25.03.2024 ora 16.

Oferta desemnata castigatoare va fi postata in SICAP pana la data de 26.03.2024 ora 10 in vederea finalizarii cumpararii.

Responsabil achizitiei publice
Ec. Nita Ionut

NR - 299 / 12.03.2024

INTOCMIT
ADMINISTRATIV
EC. IANCU LAURA



APROBAT
MANAGER GENERAL
EC.PRINA MARINELA MINA



CAIET DE SARCINI

Privind lucrari de betonare platforma
Substatia de ambulanta Caracal

Date generale:

Denumirea achizitiei: Lucrari de betonare platforma.

Valoarea estimata: 15.200 lei (fara TVA)

Sursa de finantare: Bugetul de stat

Cod CPV : 45262300-4 Lucrari de betonare

Domeniu de aplicare:

- Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplica in toate etapele de executie ale lucrarilor ;
- Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantii lucrarilor ;
- Executantul este obligat sa asigure organizarea executiei, cadrele tehnice calificate si mijloacele tehnologice care sa conduca la respectarea stricta a prezentului caiet de sarcini si a devizului de executie precum si a legislatiei, normativelor si standardelor specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executarii lucrarilor .

Beneficiarul are dreptul sa controleze permanent executia lucrarilor si sa intervina in cazul nerespectarii prezentelor prevederi tehnice si de executie prevazute in prezentul caiet de sarcini.

Tehnologia de executie a lucrarilor va fi in conformitate cu standardele in vigoare.

Etape de realizare a lucrării de betonare platforma 200 mp (20m x 10m):

1. lucrări pregătitoare necesare pentru : trasare suprafața, decopertat și nivelare suprafața;
2. lucrări de cofrare:

Cofrajele sunt construcții temporare, necesare construcțiilor, pentru redarea formei și dimensiunilor elementelor din beton, precum și pentru susținerea acestora în perioada când acestea nu au capacitatea de a o face singure. Soluțiile de realizare a cofrajelor trebuie să fie:

- economice, astfel încât costul, consumul de materiale și de manoperă să rezulte în pondericată mai scăzută din totalul necesar realizării construcției;
- rezistente la sarcinile ce le revin, în special: greutatea betonului care solicită elementele de susținere sau fața cofrajului, montarea – demontarea și manipulări repetate, acțiunea agenților atmosferici;
- exacte, în privința redării corecte a formei și dimensiunilor elementelor din betoane în limita abaterilor admisibile;
- sigure, din punct de vedere al respectării normelor de tehnică securității muncii și de prevenire și stingere a incendiilor;
- etanșe, astfel încât să nu permită scurgerea laptelui de ciment de la rosturi;
- simple, astfel încât să asigure executia ușoară a lucrărilor de betonare.

3. pregătirea armăturii : plasa metalică, oțel 6 mm .

4. betonare: beton B250, clasă de rezistență C 16/20.

Materialele și produse :

Materialele utilizate vor respecta legislația în vigoare , nu vor avea efecte negative asupra omului și asupra mediului înconjurător.

Executantul trebuie să-și organizeze în așa fel transportul, depozitarea și manipularea materialelor și produselor, încât în momentul utilizării lor să corespundă condițiilor de calitate impuse atât prin caietul de sarcini cât și prin normativele în vigoare.

Transportul și livrarea betonului se va face cu betoniere cu autoagitatoare.

Executantul are obligația să se organizeze în așa fel încât să se poată desfășura activitatea în incinta substației de ambulanță Caracal pe toată perioada de execuție a lucrării.

Perioada de execuție și predare a lucrării: 14 zile de la emiterea comenzii.

Lucrările se vor desfășura la sediul substației de ambulanță Caracal, strada Plevnei, nr 36.

Garantia lucrărilor: 24 de luni, de la încheierea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. În perioada garanției executantul va remedia toate defectiunile apărute din vina lui, pe cheltuiala proprie, inclusiv materialele folosite.

Lucrările stabilite de către beneficiar ca fiind necorespunzătoare, se vor reface de către și pe cheltuiala executantului.

NOTA -dupa consultarea caietului de sarcini si inainte de prezentarea ofertei economice, fiecare ofertant, obligatoriu se va prezenta la fata locului pentru a face o identificare in teren a lucrarilor de executat si incadrarea in cerintele tehnice ale caietului de sarcini, respectarea normelor de sanatate si securitate in munca, organizarea de santier si realizarea ofertei tehnico- economice cat mai exacte.

Pentru vizualizarea in teren a lucrarilor se va lua legatura cu Serviciul Administrativ-persoana de contact Ec. Iancu Laura, tel: 0249.43.33.02, email ambulantaolt@yahoo.com.

CONTEXTUL LUCRARI

In momentul de fata, in urma finalizarii lucrarilor de demolare a anexelor existente in curtea interioara a substatiei de ambulanta Caracal, este necesara asigurarea accesului autosanitarelor la prizele de alimentare prin amenajarea zonei , respectiv betonarea unei platforme in suprafata de 200 mp.

PRECIZARI SUPLIMENTARE

Executantul va verifica pe proprie raspundere situatia reala din teren (cote, dimensiuni) si va semnala din timp (inainte de a executa) orice neconcordanta cu caietul de sarcini.

Executantul este responsabil de organizarea activitatii proprii si respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca.

Receptia lucrarilor va fi executata conform HG nr.273/1994 "Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora".

Continutul ofertei tehnice:

Oferta tehnica va contine descrierea detaliata a caracteristicilor tehnice esentiale ale materialelor ce urmeaza a fi folosite.

La solicitarea beneficiarului, executantul va prezenta mostre, certificate, agremente si orice alte asemenea documente din care trebuie sa reiasa ca respecta nivelul minim calitativ impus prin Caietul de sarcini .

Continutul ofertei financiare:

Va fi prezentata sub forma de deviz, cu mentionarea costului cu materialele si costului cu manopera.

Cerinte calificare:

Executantul trebuie sa faca dovada ca poate executa lucrari de constructii (Certificat Inmatriculare/ Certificat constatator ORC).

Modalitati de plata:

Plata se va face prin ordin de plata intr-un cont de trezorerie prezentat de executant, in termen de 60 de zile de la receptia lucrarii, pe baza urmatoarelor documente: factura in original emisa de executant insotita de deviz si proces verbal de receptie la terminarea lucrarii.