



NR. 5695/09.06.2026

Aprobat  
Manager General  
Ec. Prina Marinela



**ANUNT**  
**Privind achizitia de lucrari de reparatii generale**  
Cod CPV 45453000-7

Serviciul de Ambulanta Judetean Olt, in calitate de autoritate contractanta, doreste incheierea unui contract pentru executarea lucrarilor de reparatii generale pentru spatiul garaj in urmatoarele conditii:

- locatia : sediul central Slatina, Aleea Tineretului, nr. 1A;
- operatiuni de executat: conform caiet de sarcini;
- durata executiei : 60 zile de la data comenzii;
- sursa de finantare : bugetul statului;
- precizari suplimentare : amplasamentul poate fi vizitat in timpul programului de lucru L-V 8:16.

Modalitatea de achizitie : achizitie directa pe baza de oferta . Se incheie contract de lucrari cu valabilitate 60 zile.

Criteriul aplicat: pretul cel mai mic, aplicat ofertelor care corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini. Este obligatorie depunerea garantiei de buna executie (5% din valoarea lucrarii), potrivit modalitatilor prevazute de lege.

Cerintele prevazute in caietul de sarcini sunt considerate minimale pentru intocmirea ofertei privind lucrarile de reparatii garaj, prin urmare sunt acceptate doar ofertele intocmite in urma vizitarii locatiei.

Conditii de participare:

-certificat de inregistrare/certificat constatator emis de ORC, din care sa rezulte obiectul de activitate;

Vizitarea amplasamentului se poate face pana pe data de 12.06.2026, ora 9.  
Oferta va fi transmisa pe email [ambulantaolt@yahoo.com](mailto:ambulantaolt@yahoo.com) pana la data de 12.06.2026 ora 16.

Comunicarea rezultatului se va face in data de 15.06.2026 pana la ora 12.

Responsabil achizitiei publice  
Ec. Nita Ionut



**MINISTERUL SĂNĂȚĂȚII**  
**SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN OLT**  
Str. Aleea Tineretului, nr. 1A, Slatina  
Tel. 0249/43.33.02, Fax. 0249/43.33.02  
e-mail: [ambulantaolt@yahoo.com](mailto:ambulantaolt@yahoo.com)



Nr. 5694 09.06.2016

**APROBAT**  
**Manager general**  
**Ec. Prina Marinela**



**Intocmit**  
**Administrativ**  
**Ec. Laura Iancu**

**CAIET DE SARCINI**  
**Lucrari de reparatii curente**

**Cod CPV 45453000-7 „Lucrari de reparatii generale”**

## **I. Obiectul achizitiei:**

Obiectul prezentului caiet de sarcini il constituie executarea lucrarilor specializate de constructii, (reparatii curente), pentru un garaj cu doua incinte aflat la sediului central Slatina, Aleea Tineretului, nr 1A.

## **II. Lucrari ce urmeaza a fi executate:**

- reparatii zidarie si zugravit;
- montat gresie trafic intens;
- montat plinta gresie ;
- inlocuire usa metalica cu usa dubla pvc.
- inlocuire instalatie electrica;
- inlocuire corpuri iluminat;
- montaj rafturi depozitare modulare.

Suprafete: pardoseala 36 mp, tavan 36 mp , suprafata pereti 72 mp , suprafata intrare 24 mp.

Pentru detalierea operatiunilor si dotarilor aferente este necesara vizitarea locatiei.

Toate operatiunile vor cuprinde cheltuielile cu procurarea , transportul materialelor aferente si manopera.

### **Date tehnice ale materialelor folosite:**

- finisaj pe baza de ipsos spaletarie si reparatii zidarie , uscare rapida;
- vopsea superlavabila cu ioni de argint, proprietati antimicrobiene, clasa 1 de acoperire, uscare rapida;
- sapa autonivelanta uscare rapida;
- gresie pentru trafic intens;
- usi din pvc si panel maro;
- inlocuire cablu electric si corpuri de iluminat cu iluminat pe leduri;
- rafturi modulare

### **Pregatirea suprafetelor:**

Executia lucrarilor se va face respectand normativele tehnice in vigoare privind pregatirea, aplicarea si finisarea suprafetelor de prelucrat.

Executia reparatiilor de zidarie se va face prin chituirea sau spacluirea cu materiale specifice.

Dupa uscarea portiunilor, suprafata se slefuieste, dupa care se curata de praf.

Muchiile de racordare a peretilor cu tavanele trebuie, canturile, muchiile ferestrelor trebuie sa fie drepte respectand profilul initial.

Gresie montata cu aspect uniform si rosturi egale;

### **Executia zugravelilor:**

Vopsitoria se va executa in urmatoarea ordine:

-amorsa

-vopsea lavabila, aplicata in doua straturi necesare obtinerii unei acoperiri corespunzatoare a suprafetei pregatite.

Executarea manuala a zugravelilor se va realiza cu unelte specifice , conforme operatiei desfasurate.

Materialele utilizate la executarea zugravelilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor si normelor admise in Romania.

Utilitatile necesare pentru executia lucrarii, respectiv apa si energie electrica, vor fi puse la dispozitie de catre SAJ OLT din retele proprii, fara a fi generate astfel costuri suplimentare in deviz.

### **Livrarea, transportul, manipularea si depozitarea materialelor:**

Executantul trebuie sa-si organizeze activitatea astfel incat sa asigure aprovizionarea cu materialele necesare.

Depozitarea se va face in spatiul de lucru, executantul luand masuri pentru evitarea degradarii sau sustragerii lor.

### **Echipamente, unelte si personal:**

Pentru executarea tuturor categoriilor de lucrari, se vor utiliza unelte si echipamente profesionale. Executantul va asigura personal calificat.

### **Conditii de calitate si verificarea lucrarilor:**

- verificarea lucrarilor se va efectua dupa uscarea suprafetelor prin examinarea aderenței zugravelilor aplicate la statul suport;
- uscarea sapelor de nivelare inainte de montarea gresiei;
- montarea gresiei sa fie fara denivelari;
- aplicarea plintei astfel incat sa fie mascata alinierea gresiei cu zidurile;
- instalatia electrica functionala;
- intreruptoarele si corpurile de iluminat functionale;
- usile montate in plan cu zidaria sa se inchida/deschida cu usurinta;

### **Siguranta utilizatorilor:**

Materialele utilizate trebuie sa asigure respectarea criteriilor si conditiilor de siguranta in exploatare, prevazute de normativele in vigoare la nivel national privind siguranta in constructii, sanatatea oamenilor si protectia mediului.

### **Precizari suplimentare:**

Executantul are obligatia sa asigure toate mijloacele necesare desfasurarii eficiente si in siguranta atuturor operatiunilor prevazute in prezentul caiet de sarcini.

La sfarsitul zilei, executantul are obligatia de a elibera spatiile de lucru de moloz si de a depozita adecvat materialele si echipamentele. Evacuarea deseurilor rezultate intra in sarcina executantului.

Daunele, deteriorarile aparute in timpul operatiunilor din vina personalului prestatorului vor fi remediate pe cheltuiala acestuia.

Predarea lucrarii se va face prin proces verbal in prezenta comisiei de receptie numita de beneficiar.

### **Masuri SSM, PSI si de protectia mediului:**

Pe toata durata realizarii lucrarii, executantul trebuie sa respecte obligatiile generale ce ii revin in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind sanatatea si securitatea muncii.

Pe toata durata executiei, executantul trebuie sa ia masurile impuse de legislatia mediului privind praful si zgomotul, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor.

De asemenea, prestatorul trebuie sa respecte normele generale de prevenire si reducere a riscului de incendiu precum si organizarea interna a SAJ Olt privind prevenirea si apararea impotriva incendiilor.

**III . Garantia lucrarilor:** 2 ani in conditii normale de utilizare a spatiilor .

**IV. Termen de executare a lucrarilor:** 60 zile de la data comenzii.

**V. Propunerea tehnica si financiara/ deviz estimativ :** va cuprinde toate operatiunile identificate pentru realizarea lucrarii, asa cum sunt stipulate in caietul de sarcini precum si cum rezulta din constatările executantului, cu detaliera suprafetelor/cantitatilor de materiale utilizate.

Ofertantul va evidentia:

- valoarea totala lucrarilor ce urmeaza a fi efectuate;
- pretul unitar pe fiecare operatiune sau material folosit;
- valoarea manoperei;

In pretul total se vor considera incluse operatiunile de transport, manipulare, eliminare moloz precum si valoarea taxelor si a altor cheltuieli considerate obligatii legale.

**VI . Garantie de buna executie :** 5% din valoarea lucrarii.